

BILL OF QUANTITY

PEKERJAAN : INSTALASI PJU KECAMATAN DENDANG
TAHUN ANGGARAN : 2024
LOKASI : KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN : TANJUNG JABUNG TIMUR

NO.	URAIAN - PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA		JUMLAH		JUMLAH (Rp)
				BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	Ls				-	-
2	Pek. Mobilisasi	1.00	Ls				-	-
3	Biaya K3	1.00	Ls				-	-
4	Pek. Pelaporan dan Dokumentasi	1.00	Ls				-	-
Sub Jumlah Rp.								-
II.	PEKERJAAN JAR. INSTALASI LISTRIK (PJU)							
1	Pek. Preacing/Tap conektor	22.00	Bh			-	-	-
2	Pek. Wedge Clamp/Tarikan	22.00	Bh			-	-	-
3	Pek. NYM 2 x 1,5mm	55.00	M			-	-	-
4	Pek. Kabel SR 2x10 mm	875	M			-	-	-
5	Pek. Setang PJU Pipa Galvanis Uk. 1,5 " P= 4 M	11.00	Set			-	-	-
6	Pek. PJU LED 60 Watt,	11.00	Set			-	-	-
7	Pek. Klem Pipa PJU Galvanis 2"	11.00	Set			-	-	-
Sub Jumlah								-
III.	PEKERJAAN BOX PANEL							
1	Pek. Box Panel 40 x 50 cm + acrylic	1.00	Bh			-	-	-
2	Pek. MCB 10 Ampere	3.00	Bh			-	-	-
3	Timer Panasonic	1.00	Bh			-	-	-
4	Pek. Magentik	1.00	Bh			-	-	-
Sub Jumlah								-
IV.	PEKERJAAN BIAYA PENYAMBUNGAN							
1	Pek. Daya 2200 VA	1.00	Bh		-	-	-	-
2	Pek. SLO dan NIDI Daya 2200 VA	1.00	Bh			-	-	-
Sub Jumlah								-
TOTAL								-
PPN 11%								-
TOTAL + PPN								-
DIBULATKAN								-
DIBULATKAN								-

.....

.....
.....